

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI

pentru obiectivul de investiție

„Demolare Pod Metalic existent și construire pod nou peste pârâul Aita la km 9+951 și reamenajarea intersecției între drumul județean DJ 131 și drumul județean DJ 121A, devierea circulației de pe drumul județean DJ 131, cu pod provizoriu, localitatea Aita Mare, județul Covasna”

1. **Valoarea totală a investiției inclusiv TVA: 15.361.101,90 lei** echivalent a 3.106.139,42 euro, din care construcții-montaj C+M: **13.414.601,38 lei**, echivalent a 2.712.541,23 euro.
La cursul BNR 1 euro = 4,9454 lei
2. **Durata de realizare(estimată): 18 luni**
3. **Capacități** (în unități fizice și valorice):

Pod

- Lungime totală pod	34,80 m
- Lungime suprastructură pod	28,70 m
- Număr deschideri	1 x 28,70 m
- Lățime transversală totală	12,30 m
- din care: lățime parte carosabilă	7,80 m
- din care lățime trotuare	2 x 2,00 m
- din care lățime lise parapete pietonale	2 x 0,25 m
- clasa de încărcare	Eurocode

Rampe

- Lungime	40,00 m + 35,00 m = 75,00 m
-----------	-----------------------------

Lucrări amenajare albie în zona podului

- protecția patului albiei cu saltele din gabioane	43,00 m
- lungime apărări de maluri cu pereu din beton	43,00 m